

ORÇAMENTO ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE TÊNIS

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Cruzaltense

OBRA: Alambrado do Campo de Futebol de Areia e Quadra de Tênis

LOCAL: Rua Vasco da Gama, Centro, Município de Cruzaltense/RS.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIA	SERVIÇOS	QUANT	UNID	PREÇO SEM/BDI	PREÇO COM/BDI	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
							UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	
1.0		ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA									
1.1	cotação	TUBO AÇO ZINCADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 2,00 MM	560,00	m	R\$ 20,00	R\$ 25,76	R\$ 25,76	R\$ 14.425,60		R\$ -	R\$ 14.425,60
1.2	cotação	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), REVESTIDA DE PVC, MALHA 11 X 11 CM	360,00	m²	R\$ 17,00	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 7.884,00		R\$ -	R\$ 7.884,00
1.3	cotação	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)	30,00	kg	R\$ 9,00	R\$ 11,59	R\$ 11,59	R\$ 347,70		R\$ -	R\$ 347,70
1.4	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. - 2 UTILIZAÇÕES	6,00	m²	R\$ 69,50	R\$ 89,53	R\$ 53,72	R\$ 322,31	R\$ 35,81	R\$ 214,87	R\$ 537,18
1.5	96543	ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM	17,25	kg	R\$ 11,44	R\$ 14,74	R\$ 8,84	R\$ 152,56	R\$ 5,90	R\$ 101,71	R\$ 254,27
1.6	92777	ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	61,60	kg	R\$ 9,48	R\$ 12,21	R\$ 7,33	R\$ 451,28	R\$ 4,88	R\$ 300,85	R\$ 752,14
1.7	94971	CONCRETO 25MPa FIXAÇÃO TUBOS E VIGA	2,10	m³	R\$ 341,24	R\$ 439,59	R\$ 263,75	R\$ 553,88	R\$ 175,84	R\$ 369,26	R\$ 923,14
1.8	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	2,10	m³	R\$ 102,04	R\$ 131,45	R\$ 65,73	R\$ 138,02	R\$ 65,73	R\$ 138,02	R\$ 276,05
1.9	cotação	MÃO DE OBRA EXECUÇÃO ALAMBRADO - FIXAÇÃO DOS TUBOS E COLOCAÇÃO DE TELA	360,00	m²	R\$ 12,00	R\$ 15,46		R\$ -	R\$ 15,46	R\$ 5.565,60	R\$ 5.565,60
1.10	74064/002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	117,60	m²	R\$ 11,77	R\$ 15,16	R\$ 9,10	R\$ 1.069,69	R\$ 6,06	R\$ 713,13	R\$ 1.782,82
1.11	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	117,60	m²	R\$ 23,99	R\$ 30,90	R\$ 18,54	R\$ 2.180,30	R\$ 12,36	R\$ 1.453,54	R\$ 3.633,84
		Total do Item						R\$ 27.525,35		R\$ 8.856,97	R\$ 36.382,32
2.0		ALAMBRADO QUADRA DE TÊNIS									
2.1	cotação	TUBO AÇO ZINCADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 2,00 MM	400,00	m	R\$ 20,00	R\$ 25,76	R\$ 25,76	R\$ 10.304,00		R\$ -	R\$ 10.304,00
2.2	cotação	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), REVESTIDA DE PVC, MALHA 5 X 5CM	270,00	m²	R\$ 24,00	R\$ 30,92	R\$ 30,92	R\$ 8.348,40		R\$ -	R\$ 8.348,40
2.3	cotação	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)	20,00	kg	R\$ 9,00	R\$ 11,59	R\$ 11,59	R\$ 231,80		R\$ -	R\$ 231,80
2.4	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. - 2 UTILIZAÇÕES	8,25	m²	R\$ 69,50	R\$ 89,53	R\$ 53,72	R\$ 443,17	R\$ 35,81	R\$ 295,45	R\$ 738,62
2.5	96543	ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM	26,82	kg	R\$ 11,44	R\$ 14,74	R\$ 8,84	R\$ 237,20	R\$ 5,90	R\$ 158,13	R\$ 395,33
2.6	92777	ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	42,35	kg	R\$ 9,48	R\$ 12,21	R\$ 7,33	R\$ 310,26	R\$ 4,88	R\$ 206,84	R\$ 517,09
2.7	94971	CONCRETO 25MPa VIGA E FIXAÇÃO TUBOS	2,00	m³	R\$ 341,24	R\$ 439,59	R\$ 263,75	R\$ 527,51	R\$ 175,84	R\$ 351,67	R\$ 879,18
2.8	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	2,00	m³	R\$ 102,04	R\$ 131,45	R\$ 65,73	R\$ 131,45	R\$ 65,73	R\$ 131,45	R\$ 262,90
2.9	cotação	MÃO DE OBRA EXECUÇÃO ALAMBRADO - FIXAÇÃO DOS TUBOS E COLOCAÇÃO DE TELA	270,00	m²	R\$ 12,00	R\$ 15,46		R\$ -	R\$ 15,46	R\$ 4.174,20	R\$ 4.174,20
2.10	74064/002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	84,00	m²	R\$ 11,77	R\$ 15,16	R\$ 9,10	R\$ 764,06	R\$ 6,06	R\$ 509,38	R\$ 1.273,44
2.11	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	84,00	m²	R\$ 23,99	R\$ 30,90	R\$ 18,54	R\$ 1.557,36	R\$ 12,36	R\$ 1.038,24	R\$ 2.595,60
		Total do Item						R\$ 22.855,21		R\$ 6.865,35	R\$ 29.720,56
		TOTAL ORÇAMENTO						R\$ 50.380,55		R\$ 15.722,33	R\$ 66.102,88

BDI: 28,82% - COM DESONERAÇÃO

CRUZALTENSE, 27 DE JUNHO DE 2019

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Cruzaltense

OBRA: Alambrado do Campo de Futebol de Areia e Quadra de Tênis

LOCAL: Rua Vasco da Gama, Centro, Município de Cruzaltense/RS.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REFERENCIA	SERVIÇOS	QUANT	UNID	PREÇO SEM/BDI	PREÇO COM/BDI	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
							UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	

ADELINO ALBERTO MENEGAZ NETO
ENG.CIVIL
CREA/SC 98674-4

KELY JOSÉ LONGO
PREFEITO MUNICIPAL